

VENTANA TIPO: **V3**

DESCRIPCION:
Marco de ventana en aluminio extruido con perfilaría anodizada 3831 con pisa vidrios , se compone de 1 cuerpos fijos, incluye vidrio laminado incoloro 3+3 mm instalado con silicona estructural, anclajes respectivos, perfiles según diseño. Para los anclajes de las ventanas se contempla que estén anclados en las cintas de concreto de confinamiento exigidas por la NSR-10 para la mampostería, o en caso de reposar sobre muro de super board debера tener refuerzos en madera plastica.

DIMENSIONES

VANO : 1.83X1.21




VENTANA: 1.82X1.20

UBICACION:
Se encuentra ubicada en el eje C entre los ejes 4 y 5 en el almacenamiento de carnicos

CANTIDAD: 1 UNIDAD

ESPECIFICACIONES:

- cinta en concreto para confinamiento de mamposteria
- Perfileria 3831 en aluminio anodizado color natural, con pisa vidrios.
- vidrio laminado 3+3 instalado con empaque en neopreno.



VENTANA TIPO: **V4**

DESCRIPCION:
Marco de ventana en aluminio extruido con perfilaría anodizada 3831 con pisa vidrios , se compone de 1 cuerpos fijos, incluye vidrio laminado incoloro 3+3 mm instalado con silicona estructural, anclajes respectivos, perfiles según diseño. Para los anclajes de las ventanas se contempla que estén anclados en las cintas de concreto de confinamiento exigidas por la NSR-10 para la mampostería, o en caso de reposar sobre muro de super board debера tener refuerzos en madera plastica.

DIMENSIONES

VANO : 2.07X1.21




HOJA : 2.06X1.20

UBICACION:
Se encuentra ubicada entre los ejes C y D Y los ejes 2 y 5 el el almacen de secos

CANTIDAD: 2 UNIDAD

ESPECIFICACIONES:

- cinta en concreto para confinamiento de mamposteria
- Perfileria 3831 en aluminio anoizado color natural, con pisa vidrios.
- vidrio laminado 3+3 instalado con empaque en neopreno.



PROYECTO
BPUN 541

CONSTRUCCION CENTRO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS SEDE PALMIRA

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021

CARRERA 32 No 12-00 - CHAPINERO
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

DIRECTOR:
VICTOR MANUEL DIAZ CARRERO

COORDINADORA:
RUTH AMPARO ALEY GELPUD

DISEÑOS Y ESTUDIOS
ARQUITECTONICOS

COORDINADOR DE DISEÑO

Ruth Amparo Aley Gelpud

RUTH AMPARO ALEY GELPUD
ARQUITECTO
M.P. A161922011-31997564

DISEÑO ARQUITECTONICO

Ricardo Alzate

RICARDO ALZATE
ARQUITECTO
M.P. A361702011-1115064735

AUX. DE DISEÑO

LEONOR SAAVEDRA
DIBUJANTE
M.P. T115892016-31179633

ORDEN:
OCO No.04 2020

CONTIENE:

- DETALLES CONSTRUCTIVOS**

OBSERVACIONES:

ESCALA:
1:20

FECHA:
10-ABRIL 2021

PLANO No. DE 12

DA - 02

NOMBRE DEL ARCHIVO
DETALLES VENTANAS CENTRO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS

DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - TEL 286 89 00 - EXT 36031 - 36431 - 36533