


PUERTA TIPO: P-12

Puerta en aluminio anodizado color natural de 1 cuerpos batientes tipo panel, una nave de 0.69 metro de ancho con montante en lamina de aluminio anodizado calibre 8 en el modulo superior e inferior.


DIMENSIONES			
VANO	2.15m X 0.75m	HOJA	2.16m X 0.69m
UBICACIÓN			
En el acceso al segundo piso			
CANTIDAD	1		
ESPECIFICACIONES			
1.	lamina en aluminio calibre 8 color gris anodizado color natural		
2.	lamina en aluminio calibre 8 color gris anodizado color natural		
3.	Marco en perfil tubular con aleta en aluminio anodizado color natural		
4.	cerradura tipo bola en ambas caras		
5.	Tope puerta tipo medialuna de piso satinada		
Nota: La puerta incluye cerradura de Manija tipo bola en ambas caras, y rosetas en satinado, perilla exterior con cilindro de pines abre con llave siempre fija, perilla interior siempre libre, pestillo "D" de seguridad, . Incluye instalación y accesorios			



PUERTA TIPO: P-13

Puerta en aluminio anodizado color natural de 2 cuerpos corredizos en celosia, incluye rodamientos en silicona, rieles en aluminio anodizado color natural 3831, silicona tonilleria manijas en aluminio y tornilleria necesaria para su correcto funcionamiento

DIMENSIONES			
VANO	1.78m X 2.20m	HOJA	0.91m X 2.18m
UBICACIÓN			
En el acceso de almacen de carnicos, almacen de alimentos secos, zona de prealstamiento, zona de preparacion climatizada y zona de servicio			
CANTIDAD		5	
ESPECIFICACIONES			
1. cinta en concreto segun calculo estructural			
2. Rieles en aluminio anodizado color natural 3831			
3. Celosia en aluminio anodizado color natural 3831			
4. perfil el aluminio anodizado color naturalo 3831			
5. Riel inferior en aluminio anodizado color natural 3831			
6. Manijas eb aluminio anodizado color natural			
Nota: La puerta incluye cerradura de Manija tipo bola en ambas caras, y rosetas en satinado, perilla exterior con cilindro de pines abre con llave siempre fija, perilla interior siempre libre, pestillo "D" de seguridad, tipo bola antipánico satinada o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación y accesorios			

Nota: La puerta incluye cerradura de Manija tipo bola en ambas caras, y rosetas en satinado, perilla exterior con cilindro de pines abre con llave siempre fija, perilla interior siempre libre, pestillo "D" de seguridad, tipo bola antipanico satinada o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación y accesorios



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE PALMIRA

PROYECTO
BPUN 541

CONSTRUCCION CENTRO DE
PRODUCCION DE ALIMENTOS
SEDE PALMIRA

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021

CARRERA 32 No.12-00 - CHAPINERO
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

DIRECTOR:
VICTOR MANUEL DIAZ CARRERO

COORDINADORA:
RUTH AMPARO ALEY GELPUD

DISEÑOS Y ESTUDIOS ARQUITECTONICOS

COORDINADOR DE DISEÑO


RUTH AMPARO ALEY GELPUD
ARQUITECTO
M.P. A161922011-31997564

DISEÑO ARQUITECTONICO


RICARDO ALZATE
ARQUITECTO
M.P.A361702011-1115064735

AUX. DE DISEÑO

LEONOR SAAVEDRA
DIBUJANTE
M.P.T115892016-31179633

ORDEN:
OCO No.04 2020

CONTIENE:

- DETALLES CONSTRUCTIVOS**

OBSERVACIONES:

ESCALA:
1:20

FECHA:
10-ABRIL 2021

PLANO No. DE 12

DA - 12

NOMBRE DEL ARCHIVO
DETALLES VENTANAS CENTRO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS

DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - TEL. 286 86 00 - EXT.3503 - 34433 - 34433