




VENTANA TIPO: **V12**

DESCRIPCION:
Marco de ventana en aluminio extruido con perfilaría anodizada 3831 con pisa vidrios , se compone de 1 cuerpos fijos, incluye vidrio laminado incoloro 3+3 mm instalado con silicona estructural, anclajes respectivos, perfiles según diseño. Para los anclajes de las ventanas se contempla que estén anclados en las cintas de concreto de confinamiento exigidas por la NSR-10 para la mampostería, o en caso de reposar sobre muro de super board debера tener refuerzos en madera plastica.

DIMENSIONES	
VANO :	1.97X1.21
VENTANA:	1.96X1.20

UBICACION:
Se encuentra ubicada entre los ejes B Y C entre los ejes 2 y 3 en la zona de cocina caliente, contra la zona de servicio .

- CANTIDAD:** 1 UNIDAD
- ESPECIFICACIONES:**
- cinta en concreto para confinamiento de mamposteria
 - Perfileria 3831 en aluminio anodizado color natural, con pisa vidrios.
 - vidrio laminado 3+3 instalado con empaque en neopreno.






VENTANA TIPO: **V13**

DESCRIPCION:
Ventana en aluminio con perfilaría anodizada, se compone de 1 cuerpos de celosias , instalado con silicona estructural, anclajes respectivos, perfiles según diseño. Para los anclajes de las ventanas se contempla que estén anclados en las cintas de concreto de confinamiento exigidas por la NSR-10 para la mampostería.

DIMENSIONES	
VANO :	0.81X0.41
VENTANA:	0.80X0.40

UBICACION:
Se encuentra ubicada en las duchas de damas y de caballeros sobre el eje 1 entre A y B

- CANTIDAD:** 2 UNIDAD
- ESPECIFICACIONES:**
- cinta en concreto para confinamiento de mamposteria
 - perfil en aluminio anodizado color natural 3831.
 - Celosia en aluminio anodizado color natural
 - alfajia en aluminio anodizado color natural.





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE PALMIRA

PROYECTO
BPUN 541

CONSTRUCCION CENTRO DE
PRODUCCION DE ALIMENTOS
SEDE PALMIRA

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021
CARRERA 32 No.12-00 - CHAPINERO
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

DIRECTOR:
VICTOR MANUEL DIAZ CARRERO

COORDINADORA:
RUTH AMPARO ALEY GELPUD

DISEÑOS Y ESTUDIOS
ARQUITECTONICOS

COORDINADOR DE DISEÑO



RUTH AMPARÓ ALEY GELPUD
ARQUITECTO
M.P. A161922011-31997564

DISEÑO ARQUITECTONICO



RICARDO ALZATE
ARQUITECTO
M.P.A361702011-1115064735

AUX. DE DISEÑO

LEONOR SAAVEDRA
DIBUJANTE
M.P.T115892016-31179633

ORDEN:
OCO No.04 2020

CONTIENE:

- DETALLES CONSTRUCTIVOS**

OBSERVACIONES:

ESCALA:
1:20

FECHA:
10-ABRIL 2021

PLANO No. DE 12

DA - 06

NOMBRE DEL ARCHIVO
DETALLES VENTANAS CENTRO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS

DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA- VALLE DEL CAUCA- TEL. 286 88 00- EXT 38033 - 38035 - 38037