



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
SEDE PALMIRA

ANEXO No. 1  
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

CANTIDADES Y PRESUPUESTO

LOGO DE  
LA EMPRESA

<b>TRABAJO:</b>	<b>REPARACIONES LOCATIVAS EN OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL</b>		
<b>FECHA:</b>		<b>CONTRATANTE:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
<b>REALIZO:</b>		<b>NIT:</b>	899999063-3
<b>NIT:</b>		<b>DIRECCION:</b>	CRA 32 No. 12-00
<b>DIRECCION:</b>		<b>CIUDAD:</b>	PALMIRA
<b>TELEFONO:</b>		<b>TELEFONO:</b>	286 88 00 Ext: 35432
<b>No. INVITACION:</b>		<b>CONTACTO:</b>	

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT.	V/UN	V/TOTAL
<b>1. PRELIMINARES</b>					
1.1	DESMONTE PUERTA PARA CERRAR VANO DE OFICINA DE DIRECCION	UND	1		\$ 0
1.2	DESMONTE DE DIVISION INGRESO incluye mantenimiento cambio de paño por formica tipo madera (A ESCOGER SEGÚN MUESTRA), instalacion de vidrios, cambio de cerradura y posterior montaje y anclaje para su correcto funcionamiento	M2	8,8		\$ 0
1.3	DEMOLICION MUROS incluye CORTE CON DISCO DE PULIDORA, acarreo y traslado a escombrera	M2	2,2		\$ 0
1.4	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA	ML	3,0		\$ 0
1.5	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE CON ESTUCO DE MUROS EXISTENTES 40% AREA TOTAL INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	144		\$ 0
<b>2. ESTRUCTURA, MUROS, PINTURAS</b>					
2.1	VIGA DINTEL EN CONCRETO REFORZADO DE 20X15CM , INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE PARA SU CONSTRUCCION	ML	2,0		\$ 0
2.2	MURO EN SUPER BOARD DE 8MM A DOS CARAS, INCLUYE ESTRUCTURA CINTA Y MASTIK	M2	2,5		\$ 0
2.3	ESTUCO EN MUROS SUPER BOARD	M2	5,0		\$ 0
2.4	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS EN MUROS INCLUYE LINEALES EN FILOS, DILATACIONES, CATERAS Y BORDES, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	281,0		\$ 0
2.5	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS EN CIELO INCLUYE LINEALES EN FILOS, DILATACIONES, CATERAS Y BORDES, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	44,0		\$ 0
2.6	PINTURA DE GUARDAESCOBA COLOR NEGRO EN ESMALTE	ML	62,0		\$ 0
2.7	PINTURA DE ESMALTE EN DIVISION METALICA DE BAÑOS INCLUYE PUERTAS Y PATAS	M2	16,0		\$ 0
<b>3. ACABADOS</b>					
3.1	GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE CEMENTO INCLUYE PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO	ML	3,0		\$ 0
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA DE CEMENTO PULIDO FORMATO 0,20X0,20 COLOR SIMILAR AL EXISTENTE	ML	1,0		\$ 0
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE ICOPOR PARA TAPAR VACIO ENTRE VENTANA Y LOSA EN OFICINA DE DIRECCION DE ARCHIVO	UND	1,0		\$ 0
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO PARA BAÑO DE 1.2X0.8M (INCLUYE	UND	1,0		\$ 0
<b>4. PUERTAS</b>					
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, PERSIANA INFERIOR ANCHO 1mts INCLUYE MARCO (OFICINA DE DIRECCION DE ARCHIVO Y OFICINA	UND	1,0		\$ 0
4.2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES INCLUYE, MASILLADA Y LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO A TRES MANOS	UND	3,0		\$ 0
<b>5. ELECTRICO</b>					
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE No. 12 AWG THHN CENTELSA (ROJO)	ML	35,0		\$ 0
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE No. 12 AWG THHN CENTELSA (BLANCO)	ML	35,0		\$ 0
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE No. 12 AWG THHN CENTELSA (VERDE)	ML	35,0		\$ 0
5.4	BREAKER 1X20AMP THQL INCRUSTAR 220V	UND	1,0		\$ 0
5.5	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15AMP-120V PARA EXTERIOR	UND	5,0		\$ 0
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FS 4X4", 4X3/4" RAWELT	UND	1,0		\$ 0
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FS 2X4", 4X3/4" RAWELT	UND	5,0		\$ 0
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EMT 3/4" CERTIFICADO RETIE INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION incluye conectores, uniones, curvas.	ML	21,0		\$ 0
5.9	TORNILLERIA, ABRAZADERAS, CONECTORES, CURVAS UNIONES Y DEMAS ELEMENTOS DE SUJECION E INSTALACION	UND	1,0		\$ 0
<b>6. ASEO Y SEGURIDAD</b>					



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
SEDE PALMIRA

ANEXO No. 1  
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

CANTIDADES Y PRESUPUESTO

LOGO DE  
LA EMPRESA

<b>TRABAJO:</b>	<b>REPARACIONES LOCATIVAS EN OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL</b>		
<b>FECHA:</b>		<b>CONTRATANTE:</b>	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>
<b>REALIZO:</b>		<b>NIT:</b>	<b>899999063-3</b>
<b>NIT:</b>		<b>DIRECCION:</b>	<b>CRA 32 No. 12-00</b>
<b>DIRECCION:</b>		<b>CIUDAD:</b>	<b>PALMIRA</b>
<b>TELEFONO:</b>		<b>TELEFONO:</b>	<b>286 88 00 Ext: 35432</b>
<b>No. INVITACION:</b>		<b>CONTACTO:</b>	

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANT.	V/UN	V/TOTAL
6.2	CARGUE MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SALDOS Y MATERIAL DE EXCAVACION A BOTADERO CERTIFICADO, INCLUYE ASEO FINAL	VJ	2,0		\$ 0
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 0</b>
				<b>ADMON</b>	15% \$ 0
				<b>UTILIDAD</b>	5% \$ 0
				<b>IMPREVISTOS</b>	1% \$ 0
				<b>TOTAL AIU</b>	20% \$ 0
				<b>IVA</b>	19% \$ 0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					